

UNIFOAM®

Panneau isolant
coupé sur mesure

UNIFOAM®

DESCRIPTION

Panneau isolant coupé sur mesure

- Plusieurs densités : type 1, type 2 et type 3
D'autres densités sont disponibles sur demande
- Panneaux coupés d'équerre
- Plusieurs dimensions pour l'isolation, le remblai léger, les travaux routiers, etc.



COUPE CARRÉE
Toutes épaisseurs



COUPE CHEVAUCHÉE
Épaisseur de 1 po (25mm) et plus



COUPE RAINURÉE
Épaisseur de 1 po (25mm) et plus



COUPE INSERT
Épaisseur de 1 po (25mm) et plus



COUPE EMBOITABLE
Épaisseur de 1 po (25mm) et plus



Fabriqué au Québec

UNIFOAM®

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

Construction résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle

Isolation pour murs intérieurs ou extérieurs

Isolation pour murs de fondation intérieurs ou extérieurs

Isolation sous et sur la dalle de béton

Isolation pour la toiture

Isolation pour les plafonds

AVANTAGES

Rendement supérieur

Répond exactement aux besoins du projet

Léger et facile à manipuler

Résultats aux tests surpassant les normes ULC

Valeur isolante permanente

Économie d'énergie grâce à l'élimination des ponts thermiques

100% recyclable

Se manipule sans danger pour la santé et non irritant pour la peau

UNIFOAM 20

Panneau isolant en polystyrène expansé
Expanded polystyrene insulation board

R-4.0
TYPE 2 | 1" (25mm)



UNIFOAM® 20

Fait au Canada

Attention: Ce produit est combustible. Une barrière de protection ou une barrière thermique est exigée par le code de bâtiment en vigueur
CANULC S791

Made in Canada

Caution: This product is combustible. A protective barrier or thermal barrier is required as specified in the appropriate building code.
CANULC S791



Polyform
Polymos

UNIFOAM 20

Panneau isolant en polystyrène expansé
Expanded polystyrene insulation board

R-4.0
TYPE 2 | 1" (25mm)



UNIFOAM® 20

Fait au Canada

Attention: Ce produit est combustible. Une barrière de protection ou une barrière thermique est exigée par le code de bâtiment en vigueur
CANULC S791

Made in Canada

Caution: This product is combustible. A protective barrier or thermal barrier is required as specified in the appropriate building code.
CANULC S791

Poly

FICHE TECHNIQUE



Propriétés physiques PSE	Méthode d'essais ASTM	ULC S701 Type 1	ULC S701 Type 2	Type 2 HD
Résistance thermique 1 po (25mm) hr·°F·pi²/BTU (m²·°C/W)	C-518	Min : 3,7 Min : (0,65)	Min : 4,0 Min : (0,70)	Min : 4,15 Min : (0,73)
Perméabilité à la vapeur d'eau US Perm. (ng/Pa·s·m²)	E-96	Max : 5,25 Max : (300)	Max : 3,5 Max : (200)	Max : 3,5 Max : (200)
Stabilité dimensionnelle (%)	D-2126	Max : 1,5	Max : 1,5	Max : 1,5
Résistance à la flexion lb/po² (kPa)	C-203	Min : 25 Min : (170)	Min : 35 Min : (240)	Min : 38 Min : (262)
Absorption d'eau (%)	D-2842	Max : 6,0	Max : 4,0	Max : 2,0
Résistance à la compression lb/po² (kPa)	D-1621	Min : 10 Min : (70)	Min : 16 Min : (110)	Min : 27 Min : (186)
Indice limite d'oxygène (%)	D-2863	Min : 24	Min : 24	Min : 24
La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75). La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2). Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de 3,5 x 10-5 (6 x 10-5c-1) selon la méthode ASTM D-696.				

GRANDEURS DISPONIBLES

Dimensions standards de :

2 pi x 4 pi (610mm x 1219mm)

4 pi x 4 pi (1219mm x 1219mm)

2 pi x 8 pi (610mm x 2438mm)

4 pi x 8 pi (1219mm x 2438mm)

D'autres dimensions et densités sont disponibles sur demande.

ISO 9001:2015

Système de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015.



Le polystyrène expansé utilisé pour le produit UNIFOAM® est certifié Intertek Listed (ETL) selon la norme **ULC S701**.

Avertissement

Produit inflammable : les applications intérieures nécessitent une barrière protectrice.

Toutes les installations doivent être conformes au Code national du bâtiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts uniquement à titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que l'information présentée peut être considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRÉSENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE, et ce, tant pour l'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu'en ce qui concerne l'absence ou la violation de tout brevet ou autres droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent être évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, être adaptées ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.

FICHE TECHNIQUE



Propriétés physiques PSE	Méthode d'essais ASTM	ULC S701 Type 3	Type 3 HD
Résistance thermique 1 po (25mm) hr·°F·pi²/BTU (m²·°C/W)	C-518	Min : 4,2 Min : (0,74)	Min : 4,26 Min : (0,75)
Perméabilité à la vapeur d'eau US Perm. (ng/Pa·s·m²)	E-96	Max : 2,25 Max : (130)	Max : 2,25 Max : (130)
Stabilité dimensionnelle (%)	D-2126	Max : 1,5	Max : 1,5
Résistance à la flexion lb/po² (kPa)	C-203	Min : 44 Min : (300)	Min : 70 Min : (482)
Absorption d'eau (%)	D-2842	Max : 2,0	Max : 1,3
Résistance à la compression lb/po² (kPa)	D-1621	Min : 20 Min : (140)	Min : 46 Min : (317)
Indice limite d'oxygène (%)	D-2863	Min : 24	Min : 24
La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75). La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2). Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de 3,5 x 10-5 (6 x 10-5c-1) selon la méthode ASTM D-696.			

GRANDEURS DISPONIBLES

Dimensions standards de :

2 pi x 4 pi (610mm x 1219mm)

4 pi x 4 pi (1219mm x 1219mm)

2 pi x 8 pi (610mm x 2438mm)

4 pi x 8 pi (1219mm x 2438mm)

D'autres dimensions et densités sont disponibles sur demande.

Le UNIFOAM® 40 répond aux exigences de la norme #14301 du MTQ.

ISO 9001:2015

Système de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015.



Le polystyrène expansé utilisé pour le produit UNIFOAM® est certifié Intertek Listed (ETL) selon la norme **ULC S701**.

Avertissement

Produit inflammable : les applications intérieures nécessitent une barrière protectrice.

Toutes les installations doivent être conformes au Code national du bâtiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts uniquement à titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que l'information présentée peut être considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRÉSENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE, et ce, tant pour l'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu'en ce qui concerne l'absence ou la violation de tout brevet ou autres droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent être évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, être adaptées ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.

UNIFOAM®



Partie 1 Généralités

1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX

- .1 Contenu de la section:
 - .1 Isolation des dalles sur sol et des murs de fondation périphériques;
 - .2 Isolation de certaines portions de murs extérieurs.
- .2 Sections connexes:
 - .1 Béton coulé en place, structure;
 - .2 Excavation et remblayage, structure;
 - .3 Panneaux de protection, section 06 10 00;
 - .4 Pare-air en feuilles, section 07 27 19;
 - .5 Isolant en matelas, section 07 21 16;
 - .6 Isolant giclé, section 07 21 19;
 - .7 Parement métallique, section 07 46 13.

1.2 RÉFÉRENCES

Dernières éditions des normes suivantes:

- .1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
 - .1 ASTM E96/E96M, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials.
- .2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
 - .1 CGSB 71-GP-24M, Adhésif souple pour isolant en polystyrène expansé.
- .3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
 - .1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

- .2 Le système de contrôle de la qualité de l'entreprise est régi selon la norme ISO 9001.

Partie 2 Produits

2.1 DÉVELOPPEMENT DURABLE

- .1 Matériaux/matériels et produits : conformes à la section [01 47 15 - Développement durable - Construction].
- .2 Les exigences en matière de développement durable relatives au contrôle doivent être conformes à la section [01 47 17 - Développement durable - Contrôle] et doivent porter sur ce qui suit.
 - .1 Matériaux, matériels et ressources.
 - .2 Collecte et stockage des matériaux et matériels recyclables.
 - .3 Gestion des déchets de construction.
 - .4 Réutilisation/réemploi des ressources.
 - .5 Teneur en matières recyclées.
 - .6 Matériaux et matériels locaux/régionaux.
 - .7 Matériaux et matériels à faible émission.
- .3 Les panneaux de polystyrène expansé peuvent contribuer à l'obtention de crédits LEED.

2.2 ISOLANTS

- .1 **UNIFOAM®10**, panneaux de polystyrène expansé (PSE): conformes à la norme CAN/ULC-S701.

- 1 (855) 765-9667 • (514) 453-1920 • sac@polymos.com

- .5 **UNIFOAM®40** panneaux de polystyrène expansé (PSE): conformes à la norme CAN/ULC-S701.

2.3 ADHÉSIFS

- .1 Adhésif (pour isolants en polystyrène) : sans solvant, de type recommandé par le fabricant.

2.4 ACCESSOIRES

- .1 Attaches : [clous] [vis] de type résistant à la corrosion, de longueur requise pour traverser la structure d'au moins 25 mm; rondelles d'appui de 25 mm de diamètre minimum.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

- .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

- .1 Poser l'isolant sur un support sec seulement.
- .2 Poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces du bâtiment.
- .3 Ajuster soigneusement l'isolant autour des boîtes électriques, des accessoires, des canalisations, des conduits d'air, des portes et des fenêtres extérieures, ainsi que des autres éléments saillants.
- .4 Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur, par exemple des appareils d'éclairage encastrés, et d'au moins 50 mm entre l'isolant et les parois de cheminées de type A conformes à la norme CAN4-S604 et des conduits d'évacuation de type B et/ou L conformes aux normes CAN/CGA-B149.1 et CAN/CGA-B149.2].
- .5 Découper et tailler soigneusement l'isolant de manière qu'il occupe pleinement les espaces libres. Exécuter des joints serrés et décaler les joints verticaux. N'utiliser que des panneaux isolants dont les rives ne sont ni ébréchées ni brisées. Utiliser des panneaux de la plus grande dimension possible afin de réduire au minimum le nombre de joints.

- .6 Si l'on doit poser plusieurs épaisseurs d'isolant, décaler les joints verticaux et les joints horizontaux.
- .7 Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par l'architecte.

3.3 VÉRIFICATION DU SUPPORT

- .1 Vérifier le support sur lequel sera posé l'isolant et informer immédiatement l'architecte par écrit de tout défaut décelé.
- .2 Avant de commencer les travaux, s'assurer
 - .1 Que le support est solide, droit, lisse et sec, et qu'il est exempt de neige, de glace, de givre, de poussière et de débris.

3.4 POSE DE L'ISOLANT EN PANNEAUX

- .1 Appliquer une couche d'adhésif conformément aux recommandations du fabricant.
- .2 Noyer les panneaux isolants dans un adhésif pare-vapeur appliqué selon les prescriptions, avant que ce dernier forme une peau.
- .3 En plus de les coller, assujettir les panneaux isolants au moyen d'attaches et de rondelles, à raison d'au moins 6 par panneau de 610 mm x 2438 mm. Exécuter des joints serrés entre les panneaux et couper la tige d'attache à 3 mm de la rondelle.
- .4 Ne pas coller les joints des panneaux isolants qui coïncident avec les joints de dilatation ou de rupture. Avant de mettre l'isolant en place, fermer ces joints au moyen d'une membrane continue de bitume modifié de [150 mm] [] de largeur et de [0.15 mm] [] d'épaisseur, collée avec un adhésif et recouverte d'un apprêt compatible.

3.5 ISOLATION DES MURS DE FONDATION PÉRIPHÉRIQUES

- .1 Pose à l'intérieur : poser les panneaux verticalement contre la face intérieure des murs de fondation périphériques, [jusqu'à [] mm de la sous- face de la dalle du plancher revêtu] [jusqu'au niveau indiqué].
- .2 Pose à l'extérieur : poser les panneaux contre la face extérieure des murs de fondation périphériques, [jusqu'à au moins [] mm sous le niveau définitif du sol] [jusqu'au niveau indiqué] [jusqu'au sommet de la semelle], et les coller avec un adhésif.
- .3 Pose sous dalle :
 - .1 Poser les panneaux [sur une largeur de [] mm] [sur la largeur indiquée], à partir des murs de fondation

- périphériques; les panneaux doivent être placés sur un remblai de niveau et bien compacté.
- .2 Ajuster soigneusement l'isolant aux éléments saillants ou accessoires;
 - .3 Prévenir le déplacement ou l'endommagement de l'isolant pendant la mise en place de l'armature, des autres éléments encastrés et du béton.
 - .4 Isolation des conduits de chauffage périphériques : bien compacter les parois de la tranchée du conduit de chauffage pour en faire un appui solide. Assujettir les panneaux isolants aux murs de fondation périphériques, à partir de la sous-face du plancher fini jusqu'à [100] [] mm plus bas que le dessous du conduit. Déposer des panneaux isolants dans le fond de la tranchée [sur une largeur supérieure de [150] [] mm à celle du conduit] [] jusqu'à [[600] [] mm au moins de la face intérieure du mur de fondation périphérique] []. Bien assujettir l'isolant pour l'empêcher de se déplacer.


3.6 ISOLATION DES MURS CREUX

- .1 Poser les panneaux isolants en polystyrène sur la face extérieure de la paroi intérieure du mur creux, [sur des attaches traversantes] [sur une couche d'adhésif].

3.7 NETTOYAGE


- .1 Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

FIN DE LA SECTION




COMPOSITION DE TOIT

AIR EXT.
BARDEAU D'ASPHALTE
Panneau CONTREPLAQUÉ BC Fir $\frac{5}{8}$ "
CELLULOSE R-60
FERME DE TOIT @ 24" c/c
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4" 1"
PARE-VAPEUR
FOURRURE 1X3 @ 16" c/c
GYPSE $\frac{1}{2}$ "
AIR INT.




COMPOSITION MUR EXTÉRIEUR

AIR EXT.
REVÊTEMENT EXT. DE BOIS
FOURRURE $\frac{3}{4}$ " VERTICALE @ 16" c/c
PARE-AIR
Panneau DE SUPPORT
MONTANT 2X6 @ 16" c/c
AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 5 $\frac{1}{2}$ "
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4 1"
PARE-VAPEUR
FOURRURE 2X3" HORIZONTALE @ 16" c/c
GYPSE $\frac{1}{2}$ "
AIR INT.



COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.
ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ
BÉTON 25 MPa 8"
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3 3/4"
FOURRURE 1X3 VERTICALE @ 16" c/c
GYPSE $\frac{1}{2}$ "
AIR INT.




Polyform

855 Bd Industriel,
Granby, QC J2J 1A6

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR À LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.

DESCRIPTION	COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX ISOLANTS INTÉRIEUR FINITION DE DÉCLIN	
PRODUIT	UNIFOAM 20	
ÉCHELLE	1/2"=1'-0"	
DATE	02/09/2021	NO. 1,01






Polyform

855 Bd Industriel,
Granby, QC J2J 1A6

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR À LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.

DESCRIPTION	COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX ISOLANTS INTÉRIEUR FINITION DE BRIQUE	
PRODUIT	UNIFOAM 20	
ÉCHELLE	1/2"=1'-0"	
DATE	25/01/2021	NO. 1.02






Polyform

855 Bd Industriel,
Granby, QC J2J 1A6

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR À LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.

DESCRIPTION	COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX ISOLANTS EXTÉRIEUR FINITION DE DÉCLIN	
PRODUIT	UNIFOAM 20	
ÉCHELLE	1/2"=1'-0"	
DATE	02/09/2021	NO. 1.03





COMPOSITION MUR EXTÉRIEUR

AIR EXT.
REVÊTEMENT EXT. DE BRIQUE
ESPACE D'AIR 1"
PARE-AIR
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4 1"
MONTANT 2X6 @ 16" c/c
AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 5 1/2"
PARE-VAPEUR OU NOVOFOIL R-1.94 1/2"
FOURRURE 2X3 HORIZONTALE @ 16" c/c
GYPSE 1/2"
AIR INT.

COMPOSITION MUR FONDATION

B
AIR EXT.
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3 3/4"
ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ
BÉTON 25 MPa 10"
FOURRURE 2X3 @ 1" DU MUR DE BÉTON
ESPACE D'AIR
GYPSE 1/2"
AIR INT.

COMPOSITION DALLE

C
AIR INT.
DALLE DE BÉTON 25 MPa 4" ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-5 1 1/4"
PIERRE 3/4" NET MIN. 6"
SOL NON-REMANIER


Polyform

855 Bd Industriel,
Granby, QC J2J 1A6

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR À LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.

DESCRIPTION	COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX ISOLANTS EXTÉRIEUR FINITION DE BRIQUE	
PRODUIT	UNIFOAM 20	
ÉCHELLE	1/2"=1'-0"	
DATE	02/09/2021	NO. 1.04






DESCRIPTION		
MUR DE FONDATION ISOLATION INTÉRIEUR/DALLE		
PRODUIT	UNIFOAM 20	
ÉCHELLE	3/4"=1'-0"	
DATE	02/09/2021	NO. C.01

polyform

855 Bd Industriel,
Granby, QC J2J 1A6

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.






DESCRIPTION		MUR DE FONDATION ISOLATION EXTÉRIEUR/DALLE	
PRODUIF		UNIFOAM 20	
ÉCHELLE		3/4"=1'-0"	
DATE		02/09/2021	
		NO. C.02	

polyform


855 Bd Industriel,
Granby, QC J2J 1A6

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.










DESCRIPTION		
MUR DE FONDATION ISOLATION EXTÉRIEUR/DALE RADIANTE		
PRODUIT	UNIFOAM 20	
ÉCHELLE	3/4" = 1'-0"	
DATE	02/09/2021	NO. C.04

polyform

855 Bd Industriel
Granby, QC J2J 1A6


LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.






polyform 855 Bd Industriel, Granby, QC J2J 1A6		LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.	
DESCRIPTION MUR DE GEL ISOLATION INTÉRIEUR /DALLE SUR SOL		AIR INT. DALLE DE BÉTON 4' 25 MPa ET TRELLIS ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-10 2 1/2'' (SUR 1.2 m AU PÉRIMÈTRE) PIERRE 3/4' NET MIN 6' SABLE COMPACTÉ SOL NON-REMANIER	
PRODUIT	UNIFOAM 20	AIR EXT. ENDUIT DÉTANCHÉTE BÉTON 25 MPa 8'' ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3 3/4''	
ÉCHELLE	3/4" = 1'-0"	SOL PENTE	
DATE	02/09/2021	SLOGEMENT R-7.5 SUR TOUTE LA SURFACE	
		NO. C.05	







polyform 855 Bd Industriel, Granby, QC J2J 1A6		LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.	
DESCRIPTION			
MUR DE GEL ISOLATION EXTÉRIEUR /DALE SUR SOL			
PRODUIT	UNIFOAM 20		
ÉCHELLE	3/4"=1'-0"		
DATE	02/09/2021		NO. C.06












polyform 855 Bd Industriel Granby, QC J2J 1A6	
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MAÎTRE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.	
DESCRIPTION	MUR DE FONDATION ISOLATION EXTÉRIEUR/DALLE SUR SOL
PRODUIT	UNIFOAM 20
ÉCHELLE	3/4"=1'-0"
DATE	02/09/2021
	NO. C.08









polyform 855 Bd Industriel Granby, QC J2J 1A6		LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE EN PLAN EST UNE PRÉSENTATION DE L'APPLICATION DE NOS PRODUITS. IL REPRÉSENTE UNE FAÇON DE CONSTRUIRE SELON LES RÈGLES DE L'ART EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER SI CETTE APPLICATION CONVIENT À SON PROJET.	
DESCRIPTION	MUR DE BLOC DE BÉTON PANNEAUX	PRODUIF	UNIFOAM 20 PANNEAU RAINURÉ 2 1/2''
ÉCHELLE	3/4" = 1'-0"	DATE	02/09/2021
			NO. C.15

